WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON Civil & Structural Engineers

PROJECT THE WORLD TRADE CENTER | TITLE COLUMN SCHEDULE | DATE 5-15-67

REVISIONS
12-17-68
4-30-69

	K46-51	K46-52	K46-53
El. 332'			
El. 310'	See 12-JK2-107	See 12-JK2-108	
El. 294'	14WF370 (Fy=50)	Temp. bracing	14WF605 (Fy=50)
El. 284'			
El. 274'	Temp. bracing, ℄-Girder	14WF605 (Fy=50)	℄-Girder
El. 264'		℄-Girder	14WF665 (Fy=50)
El. 253	▲ 14WF455 (Fy=50)		▲ 14WF665 (Fy=50)
Top of base ℄	El. 242'-0"		El. 243'-4"
Base Plate	63 × 7½ × 5'-3"		70 × 8½ × 5'-10"



DRAWN S.C.
REVIEWED E.L.

✱ Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-K1-233