
WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
1-6-69
3-1-69
3-12-69
3-21-69
11-27-72

	K53-1	K53-2	K53-3		K53-5	K53-6	K53-7
El. 332'							
		*See Dwg. Book 13	*See D.B. 13		*See D.B. 13	*See D.B. 13	*See D.B. 13
El. 310'							
	Street level						
El. 294'	14WF687 (Fy=50)	14WF455 (Fy=50)	14WF320 +2 23×2⅞ (B.S.) (Fy=42)		14WF342 (Fy=50)	14WF320 (Fy=50)	14WF300 (Fy=50)
El. 284'							
El. 274'	14WF119 (Fy=50)	14WF500 (Fy=50)	14WF320 +2 23×⅜ (B.S.) (Fy=42)		14WF370 (Fy=50)	14WF370 (Fy=50)	14WF350 (Fy=50)
El. 264'	El. 268'-6"						
El. 253	Egirder	14WF550 (Fy=50) ▲	14WF320 +2 24×3¼ (B.S.) (Fy=42) ▲		14WF426 (Fy=50) ▲	14WF445 (Fy=50) ▲	14WF605 (Fy=46) ▲
Top of base Pl		El. 241'-0"	El. 241'-0"		El. 241'-0"	El. 241'-0"	El. 241'-0"
Base Plate		72×9×6'-1"	88×11×7'-4"		64×7½×5'-4"	64×7½×5'-4"	73×9×6'-1"



DRAWN: S.C.
REVIEWED: E.L.

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-K1-244