WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
1-6-69
3-1-69
3-12-69
3-21-69
6-13-69

	K55-51	K55-52	K55-53
El. 332'			
El. 310'			
Street level			
El. 294'	14WF95 (Fy=50)	14WF48 (Fy=50)	
El. 284'			(See 12-JK1-47) 14WF665 (Fy=36)
El. 274'	(See 12-JK1-47) 14WF103 (Fy=50)	14WF61 (Fy=50)	
El. 264'			
El. 253	14WF237 (Fy=50)	14WF103 (Fy=50) ▲	
Top of base ✱	El. 248'-0"	El. 248'-0"	
Base Plate	32 × 3 × 2'-8"	23 × 1¾ × 2'-1"	

✱ Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34360 — UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

DRAWN: S.C.
REVIEWED: E.L.

10-K1-250