WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON Civil & Structural Engineers

PROJECT THE WORLD TRADE CENTER | TITLE COLUMN SCHEDULE | DATE 5-15-67

REVISIONS
6-11-68
6-28-68
9-4-68

	K58-8	K58-9	K58-10				
El. 332'							
El. 310'							
El. 294'	14 WF 184 (Fy = 50)	14 WF 142 (Fy = 50)	14 WF 105 (Fy = 50)				
El. 284'							
El. 274'							
El. 264'	2L Girder 14 WF 257 (Fy = 50)	14 WF 314 (Fy = 50)	14 WF 223 (Fy = 50)				
El. 253		14 WF 314 (Fy = 50) ▲	14 WF 228 (Fy = 50) ▲				
Top of base ■		El. 247'-0"	El. 247'-0"				
Base Plate		44 x 40 x 3-11	37 x 36 x 3-4				

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-K1-256

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER
LESLIE E. ROBERTSON
No. 34360
UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK