WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS: 6-11-68

	K60-1	K60-2	K60-3	K60-4	K60-5	K60-6	K60-7
El. 332'							
El. 310' Street							
El. 294'	14WF111 (Fy=50)	14WF111 (Fy=50)	14WF111 (Fy=50)	14WF111 (Fy=50)	14WF111 (Fy=50)	14WF119 (Fy=50)	14WF119 (Fy=50)
El. 284'							
El. 274'							
El. 264'	14WF167 (Fy=50)	14WF167 (Fy=50)	14WF142 (Fy=50)	14WF237 (Fy=50)	14WF237 (Fy=50)	14WF176 (Fy=50)	14WF264 (Fy=50)
El. 253	▲ 14WF211 (Fy=50)	▲ 14WF211 (Fy=50)	#6 Girder	▲ 14WF237 (Fy=50)	▲ 14WF237 (Fy=50)	#6 Girder	▲ 14WF264 (Fy=50)
Top of base Pl	El. 241'-0"	El. 241'-0"		El. 244'-0"	El. 244'-0"		El. 244'-0"
Base plate	44 × 4⅝ × 3'-11"	44 × 4⅞ × 3'-10"		40 × 4 × 3'-7"	40 × 4 × 3'-7"		41 × 4⅝ × 3'-8"

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-K1-260

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34360 — UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

10