WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
6-11-68
9-4-68

| | K60-8 | K60-9 | K60-10 | K60-11 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El. 332' | | | | | | | |
| El. 310' Street | | | | | | | |
| El. 294' | | 14WF119 (Fy=50) | 14WF127 (Fy=50) | 14WF136 (Fy=50) | | | |
| El. 284' | | | | | | | |
| El. 274' | | | | | | | |
| El. 264' | 14WF167 (Fy=50) | 14WF287 (Fy=50) ▲ | 14WF287 (Fy=50) ▲ | 14WF287 (Fy=50) ▲ | | | |
| El. 253 | 12 Girder | | | | | | |
| Top of base ✱ | | 14WF287 (Fy=50) El. 243'-4" | 14WF287 (Fy=50) El. 247'-0" | 14WF287 (Fy=50) El. 247'-0" | | | |
| Base Plate | | 43 × 4 3/8 × 3'-10" | 43 × 4 3/4 × 3'-10" | 44 × 4 7/8 × 3'-11" | | | |

✱ Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34350 — UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

10-K1-261