WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS

6-11-68

	K60-52	K60-53	K60-54	K60-55	K60-56	K60-57
El. 332'						
El. 310'						
El. 294'						
El. 284'						
El. 274'						
El. 264'	℄ Girder	℄ Girder	℄ Girder	℄ Girder	℄ Girder	℄ Girder
El. 253	14WF176 (Fy-50)	14WF103 (Fy-50)	14WF150 (Fy-50)	14WF119 (Fy-50)	14WF78 (Fy-42)	14WF78 (Fy-42)
Top of base ℄	El. 244'-0"	El. 243'-6"	El. 243'-10"	El. 243'-4"	El. 243'-4"	El. 243'-4"
Base Plate	37 × 3⅝ × 3'-3"	26 × 2⅝ × 2'-7"	33 × 3 × 2'-11"	29 × 2½ × 2'-7"	19 × 1½ × 1'-10"	19 × 1½ × 1'-10"

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-K1-262

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34360 — UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK