WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT THE WORLD TRADE CENTER | TITLE COLUMN SCHEDULE | DATE 5-15-67

REVISIONS
6-11-68
9-4-68

	K61-1	K61-2	K61-3	K61-4	K61-5	K61-6	K61-7
El. 332'							
El. 310'					14WF87 (Fy=50)		
El. 294'				14WF87 (Fy=50)	℄ Splice K5A		
El. 284'	14WF87 (Fy=50)	14WF103 (Fy=50)	14WF87 (Fy=50)			14WF103 (Fy=50)	14WF103 (Fy=50)
El. 274'				Truss KT-3	See Detail 10-JK2-35 14WF95 (Fy=50)		
El. 264'	14WF158 (Fy=50)	14WF228 (Fy=50)	14WF193 (Fy=50)			14WF228 (Fy=50)	14WF228 (Fy=50)
El. 253	▲ 14WF158 (Fy=50)	▲ 14WF228 (Fy=50)	▲ 14WF193 (Fy=50)	14WF211 (Fy=50)		See Detail 10-JK4-48 ▲ 14WF228 (Fy=50)	▲ 14WF228 (Fy=50)
Top of base PL	El. 248'-0"	El. 248'-0"	El. 248'-0"	El. 246'-0"		El. 245'-0"	El. 244'-4"
Base Plate	31 × 2 7/8 × 2'-10"	37 × 3 5/8 × 3'-4"	35 × 3 3/8 × 3'-1"	42 × 4 × 3'-6"		39 × 3 7/8 × 3'-6"	37 × 3 5/8 × 3'-4"

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34360 — UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

✱ Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-K1-264