WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
6-11-68
9-4-68

	KG1-51	KG1-52	KG1-53	KG1-54			
El. 332'							
El. 310'							
El. 294'		12" Girt K5A					
El. 284'		14WF167 (Fy=50)	14WF103 (Fy=50)	14WF103 (Fy=50)			
El. 274'	Part of Truss KT-3						
El. 264'		14WF314 (Fy=50)	14WF228 (Fy=50)	14WF228 (Fy=50)			
El. 253	14WF87 (Fy=50)	14WF314 (Fy=50) ▲	14WF228 (Fy=50) ▲	14WF228 (Fy=50) ▲			
Top of base PL	El. 245'-0"	El. 245'-0"	El. 244'-7"	El. 243'-4"			
Base Plate	27 × 2¼ × 2'-3"	45 × 4⅝ × 3'-9"	37 × 3⅝ × 3'-1"	39 × 4 × 3'-6"			

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34360 — UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

10-K1-266