WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE ZONE K 2 | DATE: 5-15-67

REVISIONS
6-7-68

	K70-3	K70-4	K70-5	K70-6	K70-7
El. 332'					
El. 310'					
El. 290'	14WF211 (Fy=50)	14WF231 (Fy=50)	14WF226 (Fy=50)	14WF237 (Fy=50)	14 WF 142 (Fy=50)
El. 279'-3"	+	+	+	+	+
El. 264'	14WF342 (Fy=50)	14WF342 (Fy=50)	14WF370 (Fy=50)	14WF370 (Fy=50)	14WF264 (Fy=50)
El. 253					
Top of Base Pl. at El. 241'					
Base Plate	51×5⅞×4'-7"	53×6½×4'-9"	53×6½×4'-9"	57×6¾×5'-1"	50×6×4'-5"

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
= Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-K[illegible]-269

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34360 — UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK