WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
6-7-68
6-28-68

| | K71-8 | K71-9 | K71-10 | K71-11 | K71-12 | K71-13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El. 332' | | | | | | | |
| El. 310' | | | | | | | |
| El. 290' | 14 WF 228 (Fy=50) | 14 WF 246 (Fy=50) | 14 WF 264 (Fy=50) | 14 WF 211 (Fy=50) | 14 WF 193 (Fy=50) | 14 WF 95 (Fy=50) | |
| El. 279'-3" | | | | | | | |
| El. 264' | | | 14 WF 550 (Fy=50) | 14 WF 455 (Fy=50) | | | |
| El. 253 | 14 WF 550 (Fy=50) | 14 WF 550 (Fy=50) | 14 WF 550 (Fy=50) ▲ | 14 WF 455 (Fy=50) ▲ | 14 WF 426 (Fy=50) | 14 WF 264 (Fy=50) | |
| Top of Base Pl. at El. 241' | | | | | | | |
| Base Plate | 55×6½×4'-11" | 57×6¾×5'-1" | 59×7×5'-5" | 55×6½×5'-0" | 49×5⅝×4'-5" | 38×3¾×3'-4" | |

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
═ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-K1-270

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34360 — UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

C