WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON Civil & Structural Engineers

PROJECT THE WORLD TRADE CENTER | TITLE COLUMN SCHEDULE | DATE 1-17-69

REVISIONS

4-18-69

	K92-3	K92-4	K92-5
El. 332'			
El. 310'			
El. 300'			
El. 284'	Det. 1 / 12-JK2-99 14WF95 (Fy=50)	Det. 3 / 12-JK2-99 14WF61 (hanger) (Fy=42)	Det. 2 / 12-JK2-99 14WF87 (Fy=50)
El. 270'			
El. 264'	Det. 10 / 12-JK1-75A		
El. 253			
Top of base Pl	14WF127 (Fy=50)		14WF127 (Fy=50)
	El. 249'-0"		El. 249'-0"
Base Plate	34 × 3¼ × 2'-10"		34 × 3¼ × 2'-10"

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER LESLIE E. ROBERTSON No. 34360 STATE OF NEW YORK

DRAWN S.C.

REVIEWED E.L.

A

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-K1-279