[illegible] & Civil Engineers

THE WORLD TRADE CENTER | SCHEDULE FOR SHEAR CONNECTORS | [illegible]-19-[illegible]

REVISIONS

Schedule "A"

Beam No.	Stud Size	No. Of Rows		Zone 1	Zone 2	Zone 3
67	7/8"φ×3½"	4	Length	6'-0"	4'-0"	
			Spacing	3¼"	5"	8¾"
68	7/8"φ×3½"	3	Length	5'-0"	5'-0"	
			Spacing	3¼"	5"	10"
69	7/8"φ×3½"	3	Length	5'-0"		
			Spacing	3¼"	6"	6"
70	7/8"φ×3½"	5	Length	5'-0"		
			Spacing	3¼"	10"	10"
71	7/8"φ×3½"	3	Length	4'-0"	4'-0"	
			Spacing	3¼"	5"	7¾"
72	7/8"φ×3½"	2	Length	4'-6"	3'-6"	
			Spacing	3¼"	4"	6½"
73	7/8"φ×3½"	2	Length	6'-0"	6'-0"	
			Spacing	3"	4"	6½"
74	7/8"φ×3½"	3	Length	6'-0"	6'-0"	
			Spacing	3¼"	5½"	8¼"
75	7/8"φ×3½"	5	Length	6'-0"	5'-0"	
			Spacing	3¼"	5½"	11"
76	7/8"φ×3½"	3	Length	6'-0"	6'-0"	
			Spacing	3"	4"	7½"
77	7/8"φ×3½"	5	Length	4'-0"		
			Spacing	3¼"	9½"	9½"
78	7/8"φ×3½"	2	Length	6'-0"		
			Spacing	3"	10"	10"
79	7/8"φ×3½"	3	Length	6'-0"		
			Spacing	3¼"	4¼"	4¼"
80	7/8"φ×3½"	2	Length	6'-0"		
			Spacing	3"	8¼"	8¼"
81	7/8"φ×3½"	3	Length	6'-6"	5'-0"	
			Spacing	3¼"	5"	8¼"
82	7/8"φ×3½"	5 & 3	Length	6'-0"		
			Spacing	5@3¼"	3@4"	3@4"
83	7/8"φ×3½"	2	Length			
			Spacing	4½"	4½"	4½"
84	7/8"φ×3½"	3	Length	6'-0"	4'-0"	
			Spacing	4"	5¼"	7¼

Schedule "A"

Beam No.	Stud Size	No. Of Rows		Zone 1	Zone 2	Zone 3
85	7/8"φ×3½"	3	Length	6'-0"	4'-0"	
			Spacing	4"	5½"	8½"
86	7/8"φ×3½"	3	Length	6'-0"	4'-0"	
			Spacing	4¾"	5½"	13"
87	7/8"φ×3½"	4	Length	6'-0"	4'-0"	
			Spacing	3¼"	4¼"	6"
88	7/8"φ×3½"	4	Length	6'-0"	4'-0"	
			Spacing	3¼"	3½"	7½"
89	7/8"φ×3½"	4	Length	6'-0"	4'-0"	
			Spacing	3"	4¼"	7"
90	7/8"φ×3½"	4	Length	6'-0"	4'-0"	
			Spacing	3"	4"	6"
91	7/8"φ×3½"	4	Length	6'-0"	4'-0"	
			Spacing	3¾"	4¾"	6"
92	7/8"φ×3½"	4	Length	6'-0"		
			Spacing	3"	5"	5"
93	7/8"φ×3½"	4	Length	6'-0"		
			Spacing	3"	4½"	4½"
94	7/8"φ×3½"	4	Length	6'-0"		
			Spacing	3¼"	5¼"	5¼"
95	7/8"φ×3½"	4	Length	6'-0"		
			Spacing	3¾"	5¼"	5¼"
96	7/8"φ×3½"	5	Length	6'-0"	4'-0"	
			Spacing	3¼"	4½"	7"
97	7/8"φ×3½"	2	Length			
			Spacing	4"	4"	4"
98	7/8"φ×3½"	2	Length			
			Spacing	5¼"	5¼"	5¼"
99	7/8"φ×3½"	3	Length			
			Spacing	3½"	3½"	3½"

Note:
See Dwg. 12-JK2-8 for explanation of schedule.

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER
LESLIE E. ROBERTSON
No. 34360
UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

DESIGNED

DRAWN

REVIEWED

12-JK2-1[illegible]