SKILLING, HELLE, CHRISTIANSEN, ROBERTSON — Structural & Civil Engineers

PROJECT THE WORLD TRADE CENTER | TITLE STRAP ANCHORS - CORE - DETAIL 7 | DATE 10/30/68

REVISIONS

12-13-68
5-20-69
5-28-69
10-1-69



See Note 6-18-AB2-2

Detail N°	Strap	Studs	Elev
7.1	5"x1'2"x3'-7½	7/5⅝	(-3¼)
7.2	3x⅜x1-7½	3/¾	—
7.3	3x½x2-1½	4/5⅝	—
7.4	5x⅝x4-1½	8/5⅝	(-3⅛)
7.5	4½x¾x4-7½	9/5⅝	(-3)
7.6	4x⅝x3-7½	7/5⅝	(-3⅛)
7.7	5x¾x5-1½	10/5⅝	(-3)
7.8	3x⅜x1-6½	3/5⅝	—
7.9	4x¾x3-0	5/¾	(-7½)
7.10	3x½x1'-7½"	3/¾	—
7.11	5x¾x4'-0"	7/⅞	—
7.12	6x⅝x4'-0"	2x7/5⅝	(-3⅜)

LESLIE E. ROBERTSON — LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — No. 34960 — STATE OF NEW YORK

DESIGNED L. O'Neile
DRAWN S. Wexler
REVIEWED [illegible]

18-AB2-7